

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Zemplínske múzeum v Michalovciach
Sídlo:	Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	Mgr. Stanislava Rovňáková - riaditeľka
IČO:	31 297 749
DIČ:	2020747850
Telefón:	+421 56 6441093
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
IBAN:	SK28 8180 0000 0070
Osoby oprávnené rokovať	
Vo veciach zmluvných:	Mgr. Stanislava Rovňáková – riaditeľka
Realizačných:	Mgr. Tibor Tabak, manažér múzea

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	BAUMAN stavby s.r.o.
Sídlo:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ľubomír Boško, konateľ
IČO:	52 203 204
IČ DPH:	SK2120950986
DIČ:	2120950986
Telefón:	+421 905 253 009
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK61 7500 0000 0040 2671 7462
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	
zmluvných:	Ľubomír Boško, konateľ, Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ
Ekonomických:	Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ
Realizačných:	Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok I. Preambula

V doterajšom priebehu realizácie stavby „realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea – C. rekonštrukcia Zimnej záhrady“ sa vyskytli objektívne nepredvídané navyše práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č. 2 sú navyše práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie v celkovej hodnote 24 444,54 EUR bez DPH – bližšie vyšpecifikované vo výkaze výmer.

Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyše prác.

Taktiež v doterajšom priebehu stavby nebolo potrebné vykonať niektoré práce, ktoré boli zahrnuté do pôvodného rozpočtu v celkovej hodnote 546,61 EUR bez DPH a tieto boli odpočítané.

Článok II Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa 04.02.2021 na realizáciu diela s názvom „realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea – C. rekonštrukcia Zimnej záhrady“
2. Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 2, ktorý sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce (práce navyše), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa po vzájomnej zhodli, že v článku 4 Cena diela sa vypúšťa znenie bodu 4.1 a nahrádza nasledujúcim novým znením:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

243 030,56 EUR bez DPH

(dvestoštyridsaťtri tisíc tridsať eur 56 eurocentov)

291 636,68 EUR s DPH


(dvestodeväťdesiatjedentisíc šesťstotridsaťšesť eur 68 eurocentov)“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.2 tvoria nasledujúce prílohy: Zmenový list naviac prác, zmenový list menej prác, Rozpočet naviac zo dňa 28.7.2021 a Dôvodová správa zo dňa 27.7.2021
4. Dodatok č. 2 vrátane jeho príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.


V Michalovciach, dňa 26.08.2021

Objednávateľ:


Mgr. Stanislava Rovňáková
riaditeľka múzea

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné nám. č.1
IBAN: SK288180 0000 0070 0018 5094
IČO: 31297749
DIČ: 2020747850
©

Zhotoviteľ:


BAUMAN stavby s.r.o.
(meno, funkcia, pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu zhotoviteľa)



BAUMAN stavby s.r.o.
Lúčna 2616/5, Humenné 066 01
IČO: 52 203 204

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa
Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady

Číslo stavby:

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena: R - realizácia

Stavebný objekt SO-C.01-1	Číslo podobjektu:	Názov: Rekonštrukcia zimnej záhrady
Popis zmeny:		
<p>V doterajšom priebehu realizácie stavby rekonštrukcie objektu zimnej záhrady došlo k nasledovným prácam neuvádzaným v pôvodnom rozpočte stavby. Naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia projektovaného technického riešenia, sú zapísané v stavebnom denníku a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa.</p> <p>Ide o tieto práce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore....140,0m³ 2. Zásyp sypaninou so zhutnením67,2t 3. Odstránenie kryty z betónu prostého. Hrúbka vrstvy do150mm 		
Zdôvodnenie zmeny:		
<p>K týmto naviac prácam došlo v dôsledku objavenia archeologicky hodnotných stavieb pod úrovňou podlahy, ktoré bolo nevyhnutné pod odborným dohľadom odkryť a zdokumentovať.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Demontáž viazaných konštrukcií krovov (115,0m), debnenia (190,0m²), stropných trémov (160,0m) 5. Montáž viazaných konštrukcií krovov, montáž stropných trémov, montáž klieštín 6. Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a prenájom žeriavu <p>K týmto naviac prácam došlo po prehodnotení pôvodného predpokladu uvádzaného v projekte podľa skutočnosti po odkrytí na mieste a zhodnotení stupňa rozpadu drevnej hmoty. Snahou je zamedziť možným opravám v blízkej budúcnosti po začatí využívania objektu a zakrytí nosných konštrukcií.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Stuzujúce železobetónové vence. Debnenie, vytužovanie (170,0kg), betonáž (betón B30... 3,2m³) <p>Dôvod: K pôvodne navrhovaným stuzujúcim vencom bolo rozhodnuté v priebehu výstavby (po búracích prácach a odhalení nedostatkov v pôvodnom murive) o doplnení ďalších vencov tak, aby došlo k zokruhovaniu po celom obvode hlavnej sály a zabezpečeniu statickej únosnosti.</p>		
Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:		Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:

Stavba: Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady	Číslo stavby: SO-C.01-1	Zmenový list č: 1
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: áno do ceny: zvýšenie o: 24 444,54€ bez DPH 29 333,45€ s DPH zniženie o: 0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH		
Zdroj financovania zmeny:		
Navrhovateľ zmeny:		Podpis:
BAUMAN stavby, s.r.o., Ľubomír Boško, konateľ		
Vecná kontrola	Cenová kontrola	
Bez závad	Bez závad	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Doporučenie:		Podpis:
Záverečné stanovisko:		
Objednávateľ, projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci ZoD.		

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta:

Stavba:

Zmena: **R - realizácia****2**

Číslo stavby:

**Realizácia projektu II. etapa
rekonštrukcie hlavného kaštieľa
Zemplínskeho múzea - C.
Rekonštrukcia Zimnej záhrady**

Poradové číslo zmenového listu:

Stavebný objekt	Číslo podobjektu:	Názov: Nerealizované položky
Popis zmeny:		
Nedodanie 1 ks vykurovacieho telesa. Nedodanie 1 ks nástennej zásuvky a 6 ks svietidiel s príslušnou kabelážou. 1 ks dverí, obložková zárubňa		
Zdôvodnenie zmeny:		
Umiestnenie vykurovacieho telesa bolo podľa projektovej dokumentácie navrhované na mieste, kde by prekážalo imobilným osobám v prechode na toaletu. Umiestnenie nástennej zásuvky bolo podľa projektovej dokumentácie navrhované na mieste, kde bude premietacie plátno. Umiestnenie svietidiel bolo podľa projektovej dokumentácie navrhované na mieste nad barovým pultom, ktorý sa nerealizuje.		

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:	Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:
---	--

Stránka 1 z 2

BAUMAN stavby, s.r.o. Zmenový list stavby


Stavba: Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady	Číslo stavby:	Zmenový list č.: 2
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: nie		
		0 € do ceny: zvýšenie o: bez DPH 0 € s DPH 546,61 € zníženie o: bez DPH s DPH 655,93 €
Zdroj financovania zmeny:		
Navrhovateľ zmeny: Podpis:		
BAUMAN stavby, s.r.o., Ľubomír Boško, konateľ		
Vecná kontrola Bez závad	Cenová kontrola Bez závad	
Vyjadrenie zhotoviteľa: Podpis:		
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Vyjadrenie projektanta: Podpis:		
Projektant s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Vyjadrenie objednávateľa: Podpis:		
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.		
Doporučenie: Podpis:		

Závěrečné stanovisko:

Objednávateľ, projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci ZoD.

Dňa:

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Za projektanta:



ROZPOČET

Stavba: II.etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce

Objekt: Rekonštrukcia zimnej záhrady

Časť: Práce naviac/práce menej

Objednávateľ: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 010,18

1 Zemné práce 12 817,54

1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	140,000	19,26	2 696,40
2	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 v obmedzenom priestore	m3	140,000	8,68	1 215,20
3	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením v obmedzenom priestore do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m (60 m)	m3	840,000	7,92	6 652,80
4	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	72,630	7,29	529,47
5	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (10 km)	m3	581,000	0,37	214,97
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,370	3,42	230,41
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,208	11,00	1 278,29

2 Zakladanie 223,21

8	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,400	106,17	148,64
9	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,037	1 334,33	49,37
###	275321311.S	Betón pätky pod komínom, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,074	93,83	6,94
###	275351217.S	Debnenie pätky pod komín - zhotovenie	m2	0,420	18,72	7,86
###	275351218.S	Debnenie pätky pod komín - odstránenie	m2	0,420	6,27	2,63
###	275361821.S	Výstuž pätky z ocele B500 (10505)	t	0,005	1 553,22	7,77

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 92,87

###	311271301	Murivo (m3) z betónových debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	0,500	185,74	92,87
-----	-----------	---	----	-------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 893,04

###	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,900	109,70	866,63
###	417351115.S	Debnenie vencov zhotovenie	m2	38,820	9,68	375,78
###	417351116.S	Debnenie vencov odstránenie	m2	38,820	3,44	133,54
###	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,320	1 615,92	517,09

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 46,47

###	632921411.S	Montáž dlažby z betónových dlaždíc hr. 30 mm do cem malty (dodávka dlažby - investor)	m2	3,360	13,83	46,47
-----	-------------	---	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20,45

###	953842110	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 8 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	-1,000	879,98	-879,98
###	963051110.S	Búranie železobetónových dosiek hr. do 150 mm 2,40000t (obetný stôl, schodisko)	m3	5,685	129,63	736,95
###	971038815	Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, tehla, otvor priemeru nad 200 mm, výška komína 8 m -0,03600t	súb.	-1,000	390,22	-390,22
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,519	9,46	175,19
###	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,519	12,15	225,01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,528	18,00	153,50

99 Presun hmôt HSV 916,60

###	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	71,834	12,76	916,60
-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 7 629,41

721 Zdravotechnika - vonkajšia kanalizácia 47,29

###	721229010.S	Montáž odtokového žlabu	ks	1,000	27,29	27,29
###	592270011800.S	Odtokový žlab s pripojením, pozink dl. 1m	ks	1,000	20,00	20,00

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá -44,95

###	4845387950	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 10S 600x0500 (ekvivalent)	ks	-1,000	44,95	-44,95
-----	------------	--	----	--------	-------	--------

762 Konštrukcie tesárske 3 402,77

###	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov	m3	3,000	233,33	699,99
###	762341811.S	Demontáž debnenia striech	m2	181,000	1,36	246,16
###	762810043	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	-201,000	12,77	-2 566,77
###	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	-145,000	2,72	-394,40
###	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	168,000	2,03	341,04
###	763783030.S	Montáž krovu - valba	m3	3,000	260,00	780,00
###	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm.	m3	3,299	249,85	824,26
###	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2.	m	8,500	10,37	88,15
###	763732112.S	Montáž väzníkov a kratín	m	33,500	9,20	308,20
###	612220000300.S	Väznica 16x22x9,5m	m3	1,000	260,00	260,00
###	612220000400.S	Kratina 16x22x4m	m3	0,850	260,00	221,00
###	762822130.S	Montáž stropníc z hnaného a polohnaného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	168,000	3,28	551,04
###	605110000400.S	Stropnice 16x24x8m	m3	6,500	260,00	1 690,00
###	763735025.S	Montáž klieštin	m3	1,470	180,00	264,60
###	612220000700.S	Klieština 5x15x6m	m3	0,630	250,00	157,50
###	612220000500.S	Klieština 5x14x4m	m3	0,840	250,00	210,00
###	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,894	45,43	313,19
###	6051011300	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.18-22mm x B=60-160mm. Záklop	m3	-3,600	164,22	-591,19

771 Podlahy z dlaždíc 10 002,06

###	771571232.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm vrátane soklíkov	m2	181,000	15,70	2 841,70
###	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 600x600x10 mm	m2	220,000	32,02	7 044,40
###	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	98,275	1,18	115,96

777 Podlahy syntetické -10 635,23

###	777316011	Podlahy z epoxidovej polymermalty (ekviv. typ Sikafloor 83 EpoCem) hr. 10 mm pre stredne namáhané povrchy. Interiér.	m2	-181,000	55,26	-10 002,06
###	777511012	Podlahy zo stierky epoxidovej (ekviv typ Sikafloor 264 systém) hr. 4 mm s protišmykovou úpravou. Vonkajšie schody	m2	-14,000	39,31	-550,34
###	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	-4,321	19,17	-82,83

783 Dokončovacie práce - nátery 4 857,47

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (Bochemitom QB) (nové rezivo)	m2	336,470	2,98	1 002,68
###	783782400.S	Protipožiarny náter	lit	134,588	19,28	2 594,86
###	7837824S0.S	Aplikácia protipožiarnym náterom - celý krov + nové rezivo	m2	1 211,470	1,04	1 259,93

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 258,34

###	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia (stropnice)	hod	9,500	80,00	760,00
-----	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D1 1.Elektroinštalácia - materiál -461,52

###		Zásuvka nástenná ,IP44 , 10/16 A, 3P+Z, 400 V	ks	-1,000	3,00	-3,00
###		Svietidlo ozn. D -nástenné náklonné ,biEla ,chrom,230V,7W led,GX53-na stĺpy	ks	-6,000	75,00	-450,00
###		Kábel CHKE-R 5Cx2,5mm2	m	-6,000	1,42	-8,52

D5 2.Elektroinštalácia - montáž -40,14

###		210 111 018 Zásuvka 4. pol-nástenná ,IP 65,400V ,16A 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	-1,000	3,96	-3,96
###		210 201 042 Svietidla žiarovkové	ks	-6,000	5,15	-30,90
###		210 800 033 Sílový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V ,5Cx2,5mm2, 5Cx4mm2 ,5Cx6mm2	m	-6,000	0,88	-5,28

Celkom

23 897,93

Dôvodová správa

Stavba: **Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady“**

V doterajšom priebehu realizácie stavby rekonštrukcie objektu zimnej záhrady došlo k nasledovným prácam neuvádzaným v pôvodnom rozpočte stavby. Naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia projektovaného technického riešenia, sú zapísané v stavebnom denníku a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa.

Ide o tieto práce:

1. Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore.....140,0m³
2. Zásyp sypaninou so zhutnením67,2t
3. Odstránenie krytu z betónu prostého. Hrúbka vrstvy do150mm

Odôvodnenie:

K týmto naviac prácam došlo v dôsledku objavenia archeologicky hodnotných stavieb pod úrovňou podlahy, ktoré bolo nevyhnutné pod odborným dohľadom odkryť a zdokumentovať.

4. Demontáž viazaných konštrukcií krovov (115,0m), debnenia (190,0m²), stropných trémov (160,0m)
5. Montáž viazaných konštrukcií krovov, montáž stropných trémov, montáž klieštin
6. Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a prenájom žeriavu

K týmto naviac prácam došlo po prehodnotení pôvodného predpokladu uvádzaného v projekte podľa skutočnosti po odkrytí na mieste a zhodnotení stupňa rozpadu drevnej hmoty. Snahou je zamedziť možným opravám v blízkej budúcnosti po začatí využívania objektu a zakrytí nosných konštrukcií.

7. Stuzujúce železobetónové vence. Debnenie, vyťažovanie (170,0kg), betonáž (betón B30... 3,2m³)

Dôvod: K pôvodne navrhovaným stužujúcim vencom bolo rozhodnuté v priebehu výstavby (po búracích prácach a odhalení nedostatkov v pôvodnom murive) o doplnení ďalších vencov tak, aby došlo k zokruhovaniu po celom obvode hlavnej sály a zabezpečeniu statickej únosnosti.


V Michalovciach dňa, 27.07.2021


BOSKOV s.r.o
MYSLINA 15, 066 01 MYSLINA
IČO: 46 461 701 DIČ: 202339927

.....
Ing. Vladimír Boško, projektant


.....
Jozef Vaľo, stavebný dozor


.....
Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka múzea


.....
Mgr. Tibor Tabak, manažér múzea